



## SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.r.l.

Piazza Risorgimento, 1 - 12051 Alba (CN) – Tel. +39 0173440366 Fax: +39 0173293467

<http://www.sisiacque.it> e-mail: [sisi@sisiacque.it](mailto:sisi@sisiacque.it) – [sisiacque@pec.sisiacque.it](mailto:sisiacque@pec.sisiacque.it)

### DETERMINA A CONTRARRE LAVORI / FORNITURA DI BENI / DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00

Oggetto: Servizio fognatura e depurazione – *Fornitura e installazione di due coclee per il caricamento di fanghi su semirimorchi*

**CIG Z0F38B737C**

Determinazione del responsabile del servizio n. 243 del 23/11/2022

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Con determina del responsabile del servizio fognatura e depurazione è stato determinato di affidare la "Fornitura e posa in opera dell'ampliamento della copertura cassone fanghi presso l'impianto di Canove di Govone" – CIG Z593709EA8 alla ditta Topino s.n.c. (cod. fisc. e p. IVA. 03138680040) con sede legale in Strada Varinera, 5 – 12040 Priocca (CN).

A seguito dell'esecuzione dei suddetti lavori, i quali permettono di poter alloggiare due cassoni paralleli atti a ricevere i fanghi disidratati, occorre procedere all'adeguamento del sistema di scarico tramite due coclee per il trasporto dei fanghi.

Nello specifico, risulta necessario provvedere alla fornitura di n. 2 coclee di distribuzione, aventi le medesime caratteristiche in termini di dimensioni dell'attuale coclea di distribuzione fanghi al fine di garantire la continuità delle prestazioni ed avere funzionamento reversibile con scarico alle estremità. Dovranno inoltre essere posizionate perpendicolarmente all'attuale coclea di distribuzione ed avere una lunghezza utile totale di circa 4000 mm cadauna.

Così facendo, diminuiranno per oltre l'80% gli spostamenti dei cassoni nei giorni festivi andando a ridurre sensibilmente il costo per il trasporto dei fanghi disidratati, oltre a garantire una maggiore indipendenza nell'utilizzo delle centrifughe.

Ricorrendo i presupposti per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, è stato richiesto con nota in data 08/11/2022 protocolli n. 8588, 8589, 8590, 8591, 8615/fb, mediante la piattaforma Traspare presso cui la documentazione risulta agli atti, un preventivo a cinque aziende iscritte all'Albo fornitori:

- Sama Impianti S.r.l.
- Huber Technology S.r.l.
- Topino s.n.c.
- Spalla Off.Mecc. S.r.l.
- ISECO S.p.A..

In data 21/11/2022 è pervenuto solo il preventivo (prot. 8997) dalla ditta **ISECO S.p.A.** dell'importo complessivo di € **25.620,00** oltre IVA, di cui € 700,00 per oneri della sicurezza.

Ritenuto di poter individuare quale affidatario della fornitura e posa in opera la ditta **ISECO S.p.A.** (cod. fiscale e P.IVA 00500940077), con sede legale in Frazione Surpian, 10 – 11020 Saint Marcel (AO), per i seguenti motivi:

- il prezzo offerto è congruo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;
- l'operatore economico selezionato ha la necessaria capacità tecnica e professionale per l'esecuzione della fornitura e posa in opera.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del servizio fognatura e depurazione, in forza della procura conferitagli con atto notarile in data 24/05/2019 Repertorio n. 4261, Raccolta 3283,

#### DETERMINA

- Di affidare la "Fornitura e installazione di due coclee per il caricamento di fanghi su semirimorchi" CIG **Z0F38B737C** alla ditta **ISECO S.p.A.** (cod. fiscale e P.IVA 00500940077), con sede legale in Frazione Surpian, 10 – 11020 Saint Marcel (AO), alle condizioni di seguito indicate e, comunque, anche per quanto non indicato, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
  - Oggetto: Fornitura e installazione di due coclee per il caricamento di fanghi su semirimorchi;
  - Specifiche tecniche:

- Cornice flangiata di connessione coclea fanghi esistente (parte finale in gomma antivibrazioni)
  - Angolo di inclinazione: 0°
  - Lunghezza totale: circa 5000 mm (lunghezza cassa circa 4400 mm)
  - Spirale: 400 mm x 400 mm x 101.6 mm – Sp. 6/3
  - Albero: diametro 101,6, spessore 6, SS
  - Canala a "U", Spessore 3 mm
  - Coperchi bullonati smontabili con guarnizione perimetrale
  - Motoriduttore: Bonfiglioli tipo A, rapporto di riduzione circa 1/20,4 (giri in uscita circa 70), motore elettrico kW 2,2 4P V230/400/50Hz IE3
  - Protezione: IP55
  - Orecchie/golfari aggancio tiranti di fissaggio
  - Cuscinetti con tenuta d'acqua
  - Due scarichi alle estremità finale 400 x 400, per scarico su semirimorchio
  - Materiali: Le coclee sono interamente realizzate in AISI 304/304L tranne che per le parti commerciali (cuscinetti, motoriduttori, ecc.) e sistemi di ancoraggio alla struttura non in contatto con il fango.
- Importo complessivo di aggiudicazione: € 25.620,00 oltre IVA, di cui € 700,00 per oneri della sicurezza;
  - Luogo di consegna: Impianto di depurazione di SISI S.r.l., sito in Govone (CN), loc. Canove;
  - Termine di consegna: 60 giorni da data ordine;
  - Fatturazione e pagamento corrispettivi: a fornitura effettuata, bonifico bancario, 60 gg d.f.f.m.;
- Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata;
  - Di esonerare l'affidatario, in ragione dell'esiguità dell'importo, dal rilascio della garanzia definitiva prevista dal medesimo art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
  - Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Responsabile del servizio fognatura e depurazione, p.i. Fabrizio BOFFA.


Alba, lì 23/11/2022

Il Responsabile del servizio fognatura e depurazione  
p.i. Fabrizio BOFFA



**SI AUTORIZZA LA COPERTURA FINANZIARIA:**

Il Direttore Generale  
dott. Giuseppe VALSANIA



Codifica P.d.I.: SISI 34			
Classificazione Unbundling Settore Idrico			
Settore Attività		X	Importo
ACQUEDOTTO	Captazione		
	Adduzione		
	Potabilizzazione		
	Distribuzione		
	Misura		
	Valori multicomparto		
FOGNATURA	Nera e mista		
	Bianca		
	Misura		
	Valori multicomparto		
DEPURAZIONE		X	€ 25.620,00
BOTTINI			
COGENERAZIONE			
PROMISCUO			