

**DETERMINA A CONTRARRE
LAVORI / FORNITURA DI BENI / DI SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00**

Oggetto: *Lavori di modifica tubazioni in pozzetto di manovra acquedotto via San Rocco nel comune di Rodello*
CIG Z373B3CAC2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nel piano investimenti di SISI S.r.l. è previsto l'intervento "SISI72 - Rinnovo della rete di adduzione e distribuzione del sistema intercomunale di acquedotto dei comuni di Benevello-Montelupo Albese-Rodello".

I tecnici di SISI S.r.l., nel corso delle recenti campagne di ricerca perdite, hanno segnalato il cattivo funzionamento del riduttore di pressione e delle valvole presenti in un pozzetto della rete acquedotto sita via San Rocco del Comune di Rodello prospettando la loro sostituzione urgente in modo da poter efficacemente regolare le pressioni e ridurre i consumi dovuti alle microperdite diffuse.

I lavori da realizzarsi consistono in:

- Taglio della tubazione in ferro DN 150 (ingresso) a valle della saracinesca esistente e taglio della tubazione DN125 (uscita)
- Fornitura e inserimento di una riduzione in ferro DN150/DN80 mediante saldatura di 1 flangia DN150 - 8 fori
- Fornitura, inserimento e saldatura di 4 flange DN80 PN16 - 8 fori e di tratto di tubazione in ferro DN80 PN16 prima e dopo il riduttore di pressione (circa 20 cm a monte e 20 cm a valle in base agli spazi)
- Inserimento con bulloneria di riduttore di pressione e di saracinesca a cuneo gommato (forniti da SISI) entrambi DN80 PN16
- Fornitura e inserimento mediante saldatura di 2 curve in ferro a saldare DN80 PN16 con interposto tubo in ferro DN80
- Fornitura e inserimento di 2 manicotti filettati in ferro a saldare DN63 a monte (su tubazione esistente DN150) e valle (su tubo in ferro DN80) per predisposizione bypass riduttore
- Fornitura e inserimento di 2 valvole a sfera filettate MFDN63 PN16 sui manicotti filettati
- Fornitura e inserimento, mediante saldatura, di riduzione in ferro DN 125/80 per ricollegamento finale a tubazione DN125 esistente
- Carico e smaltimento del materiale di risulta

L'importo stimato dei lavori ammonta ad € 4.000,00.

Ricorrendo i presupposti per l'affidamento diretto, atteso che la determinazione a contrattare è un processo di acquisto che «non necessita di particolari formalità» e che è ammessa la consultazione anche del «contraente uscente» in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), gli operatori consultati sono:

- Edil Sandro S.r.l.
- Nuova Idro S.r.l.
- Impresa Mondo S.r.l.
- Costruzioni Scavi e Idraulica S.r.l.
- Olivero Paolo
- Topino S.n.c.

Tenuto conto che sono pervenuti i seguenti preventivi:

- Topino S.n.c.	prot. 3354 del 17/05/2023	di € 2.900,00
- Olivero Paolo	prot. 3382 del 18/05/2023	di € 3.400,00
- Costruzioni Scavi e Idraulica S.r.l.	prot. 3396 del 18/05/2023	di € 3.100,00

VISTO l'art. 103, comma 11, del codice: «È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a)».

DATO ATTO della previa acquisizione del CIG in modalità semplificata (SMART).

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 116

del 22/05/2023

RITENUTO di poter legittimamente individuare quale affidatario dei lavori la ditta **Topino S.n.c.** con sede in Priocca (CN), Str. Varinera, 5 (C.F. e P. IVA 03138680040), per i seguenti motivi:

- l'importo di affidamento rientra nei limiti concessi per l'affidamento diretto;
- il prezzo offerto è congruo in rapporto alla qualità della prestazione richiesta;
- l'operatore economico selezionato ha la necessaria capacità tecnica e professionale per l'esecuzione dei lavori.

Rilevato che SISI S.r.l. ha garantito, in aderenza:

- al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento.


Tutto ciò premesso, il sottoscritto Responsabile del Servizio Acquedotto, in forza della procura conferitagli di cui all'atto in data 24/05/2019 rep.4262/3284, registrato ad Asti il 18/06/2019 al n.4206 serie 1T.

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

- Tutto quanto in premessa esposto fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di affidare i "*Lavori di modifica tubazioni in pozzetto di manovra acquedotto via San Rocco nel comune di Rodello*" CIG Z373B3CAC2 alla ditta **Topino S.n.c.** con sede in Priocca (CN), Str. Varinera, 5 (C.F. e P. IVA 03138680040), alle condizioni di seguito indicate e, comunque, anche per quanto non indicato, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti:
 - o Oggetto dei lavori: modifica tubazioni in pozzetto di manovra acquedotto
 - o Luogo di esecuzione: Comune di Rodello, via San Rocco
 - Taglio della tubazione in ferro DN 150 (ingresso) a valle della saracinesca esistente e taglio della tubazione DN125 (uscita), compreso inserimento di n.1 flangia in ferro DN 125 su tubazione esistente e n. 1 flangia scorrevole inox DN 125 per partenza nuova tubazione.
 - Fornitura e inserimento di una riduzione in inox DN150/DN80 mediante saldatura di 1 flangia DN150 - 8 fori
 - Fornitura, inserimento e saldatura di 4 flange stampate scorrevoli inox DN80 PN16 - 8 fori e di tratto di tubazione in inox DN80 PN16 prima e dopo il riduttore di pressione (circa 20 cm a monte e 20 cm a valle in base agli spazi)
 - Inserimento con bulloneria di riduttore di pressione e di saracinesca a cuneo gommato (forniti da SISI) entrambi DN80 PN16
 - Fornitura e inserimento mediante saldatura di 2 curve in inox A304 a saldare DN80 PN16 con interposto tubo in inox A304 DN80
 - Fornitura e inserimento di 1 manicotto filettati in ferro a saldare DN63 a monte (su tubazione esistente DN150) e n.1 manicotto filettato in acciaio inox A304 a valle (su tubo in ferro DN80) per predisposizione bypass riduttore
 - Fornitura e inserimento di 2 valvole a sfera filettate MF DN63 PN16 sui manicotti filettati
 - Fornitura e inserimento, mediante saldatura, di riduzione in inox A304 DN 125/80 per ricollegamento finale a tubazione DN125 esistente
 - Carico e smaltimento del materiale di risulta
 - Personale attrezzato e formato per lavoro in spazi confinati.
 - o Importo di aggiudicazione: **€2.900,00** oltre IVA di cui € 150,00 per oneri per la sicurezza;
 - o Fatturazione e pagamento corrispettivi: a lavori effettuati, bonifico bancario 60 gg d.f.f.m.;
- Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata;
- Di esonerare l'affidatario, in ragione dell'esiguità dell'importo, dal rilascio della garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice;
- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il sottoscritto Responsabile del servizio acquedotto, dott. Franco PARUSSO.

Alba, **22 MAG. 2023**

Il Responsabile del servizio acquedotto
dott. Franco PARUSSO



Alba, li 22 MAG. 2023

SI AUTORIZZA LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il Direttore Generale
dott. Giuseppe VALSANIA



Codifica P.d.I.: SISI72			
Classificazione Unbundling Settore Idrico			
Settore Attività		X	Importo
ACQUEDOTTO	Captazione		
	Adduzione		
	Potabilizzazione		
	Distribuzione	X	2.900,00
	Misura		
	Valori multicomparto		
FOGNATURA	Nera e mista		
	Bianca		
	Misura		
	Valori multicomparto		
DEPURAZIONE			
BOTTINI			
COGENERAZIONE			
PROMISCUO			